

**Расчет размера единовременного сбора на установку входных металлических дверей в подъезды многоквартирного дома
Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Шевченко,
дом 18 корпус 3**

Калькуляция стоимости работ по изготовлению и монтажным работам металлических дверей

№	Наименование работ	Наименование	кол-во	цена ед/руб	сумма
3	Дверь стальная остекленная с ковкой, двупольная, размер проёма 1330*2160 мм (Ш x В). Правое открывание. Порошковая окраска. RAL 8017 . С доводчиком	ДМО	2	25 300,00	50600
4	Демонтаж		2	2 500,00	5000
5	Монтаж, с отделкой откосов		2	8 000,00	16000
5	Доставка Всеволожск, такелаж		1	3 250,00	3250
ИТОГО, с учетом НДС 18% стоимость работ по установке входных металлических дверей					74 850,00
1	Размера единовременного сбора на установку входных металлических дверей из расчета на одно помещение в многоквартирном доме		80	74 850,00	935,63

Комплектация:

Дверная коробка: - Утепленный гнутый профиль из холоднокатаной стали 1.5 (1.2)мм с наличником (при необходимости) , заполнение - минеральная негорючая вата ИзоминВенти.

Дверное полотно – гнуто – сварная, с внутренними ребрами жесткости, конструкция. Наружный и внутренний - листы 1,5 (1,2) мм холоднокатаной стали, заполнение – минеральная вата Изомин. Толщина полотна 56 мм. Петли с подшипником 3 шт на сторону. Уплотнительная D-образная лента (производитель Польша).

Фурнитура: Замок FUARO, фурнитура- ручка нажимная черная на планке, цилиндр ключ-ключ (при необходимости)

Окраска: Порошковая полимерная, цвет RAL (согласованый)

Доставка Всеволожск, такелаж: из расчета 1/2 от 6 500 р.